

湖北亿晖清真食品有限公司年屠宰 5 万头肉牛建设项目竣工环境保护验收意见

2025 年 12 月 2 日，湖北亿晖清真食品有限公司根据《湖北亿晖清真食品有限公司年屠宰 5 万头肉牛建设项目竣工环境保护验收监测报告》，按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收暂行办法、技术规范和本项目环境影响报告表及审批文件等要求，组织验收组（名单附后）对本项目进行竣工环境保护自主验收。

验收组成员现场查看了项目实施情况和环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的介绍和该项目竣工环境保护验收监测报告主要内容的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

湖北亿晖清真食品有限公司整体收购黄冈在峰机电工贸有限公司，收购资产包括：土地使用权、房屋所有权、固定资产所有权。收购完成后，设计投资 10000 万元，在黄冈在峰机电工贸有限公司厂区内建设“湖北亿晖清真食品有限公司年屠宰 5 万头肉牛建设项目”。项目占地面积 13276m²，建筑面积 7134.68m²，实际总投资 10000 万元，实际环保投资 950 万元，占总投资的 9.5%。项目于 2023 年 2 月开工，2024 年 1 月竣工，2024 年 2 月进行调试生产投入试运行。

本项目为新建项目，实际建设了年屠宰 5 万头肉牛建设项目。建设了排酸库 1 栋，冷库 2 座，分割车间 1 个；购置肉牛屠宰线 1 条；购置废水处理配套设施 1 台（套）、废气处理配套设施 2 台（套），投产后计划年屠宰肉牛 50000 头。

项目劳动定员为 40 人，采用一班制（17:00~01:00），年工作 350 天。

（二）建设过程及环保审批情况

按照国家对建设项目环境保护管理的有关要求，2022 年 8 月，受湖北亿晖清真食品有限公司的委托，湖北黄达环保技术咨询有限公司承担了“湖北亿晖清真食品有限公司年屠宰 5 万头肉牛建设项目”的环境影响评价工作，于 2022 年 12 月编制完成了该建设项目环境影响报告书，2023 年 1 月 20 日，黄冈市生态环境局以黄环审[2023]15 号文批复了该项目环境影响报告书。

（三）投资情况

实际总投资为10000万元，环保投资为505万元，占总投资的5.05%。

（四）验收范围

场内主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程。

二、工程变动情况

对比项目		环评设计内容	本次验收实际建设情况	对比分析
环保工程	待宰污水处理站共用一套，屠宰用一套	①待宰间、屠宰车间和粪便暂存间恶臭气体进行收集，通过1套生物除臭装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，污水处理站产生的恶臭气体通过管道收集后，通过1套生物除臭装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放	①屠宰车间恶臭、粪便暂存间恶臭共用一套生物除臭装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，待宰间恶臭和污水处理站恶臭共用一套生物除臭处理装置通过15m高排气筒（DA001）排放 粪便暂存间恶臭：喷洒除臭剂，废物日产日清	恶臭排放位置发生变化
	事故应急池，初期雨水池	设置事故应急池（200m ³ ）、初期雨水池（60m ³ ）	未建设（承诺后期建设）	未建设事故废水应急措施和初期雨水收集措施
结论：根据关于印发环评管理中部分行业建设项目重点变动清单的通知（环办[2020]688号）可知，本项目变更内容不属于重大变更。				

（1）废气设施变更可行性分析：

本项目废气排放位置发生变化，项目废气处理设施及处理工艺未发生改变，该变更可行。

（2）事故废水、初期雨水收集措施变更可行性分析：

企业承诺尽快设置事故应急池、初期雨水池，建设完成后能满足需求。

三、环境保护设施建设情况

（一）项目运营期产生的废水主要为工作人员办公、生活污水（包括食堂废水）以及生产废水。

生活污水经隔油池+化粪池处理后和生产废水一起进入污水处理站处理（机械格栅+调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀+消毒），处理后的废水排入湖北三峡生态环境有限公司罗田分公司深度处理。。初期雨水经管道收集后由污水处理站处理。。

（二）项目运营期产生废气主要主要来源于待宰间、屠宰车间、粪便暂存间

和污水处理站，主要恶臭污染物有 NH₃、H₂S，屠宰车间恶臭气体、粪便暂存间恶臭气体经集气罩收集后共用 1 套生物除臭装置处理后由 15m 高排气筒(DA002)排放；待宰间、污水处理站恶臭气体经集气罩收集后，共用 1 套生物除臭装置进行处理后由 15m 高排气筒（DA001）排放。

（三）项目主要噪声源为各生产设备、辅助设备等设备噪声、运输车辆噪声和肉牛鸣叫声。项目采取了在车间内或辅助用房内，选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、消声、加强维护管理、合理布局等降噪措施。

（四）项目运营期的固体废物主要为员工生活垃圾、病死牛、不合格胴体及内脏、牛粪、肠胃内容物、下角料、污水处理站污泥、格栅渣、废弃卫生检疫用品、废机油、含油手套和含油抹布。

（1）危险废物

项目产生的危险废物包括废弃卫生检疫用品、废机油、在线检测废液、废包装桶。危险废物经收集后暂存于危废暂存间（危废暂存间位于屠宰车间东南侧，占地面积为 20m²），定期交由十堰碧蓝环保科技有限公司处理。

（2）一般固体废物

一般固体废物包括：病死牛、不合格胴体及内脏、牛粪、肠胃内容物、下脚料、污水处理站污泥、格栅渣。

1) 病死牛、不合格胴体及内脏、下脚料，交由罗田县禾和动物无害化处理有限公司处理（见附件 2）。

2) 牛粪、肠胃内容物作为有机肥原料交由湖北健峰晶沃农业生物科技发展有限公司处理（见附件 6）。

3) 污水处理站污泥、格栅渣交由环卫部门处理。

（3）生活垃圾

项目生活垃圾主要来源于员工生活办公，项目厂区内设有生活垃圾收集箱，垃圾经收集后，交由环卫部门清运处理。

四、环境保护设施调试效果

湖北亿峰清真食品有限公司年屠宰 5 万头肉牛建设项目污水总排口 1★排放废水中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油的平均排放浓度以及

pH 均未超过《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457-92) 表 3 中三级标准限值; 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮的平均排放浓度以及 pH 均未超过湖北三峡生态环境有限公司罗田分公司污水处理厂接管标准限值。

项目 DA001 处理后 2◎、DA002 处理后 4◎排放废气中臭气浓度的最大排放浓度未超过《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 2 中相关标准限值, 氨、硫化氢平均排放速率均未超过《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 2 中相关限值。

项目油烟排口 5◎排放废气中油烟的平均排放浓度未超过《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001) 中相关标准限值。

项目监控点无组织排放废气中氨、硫化氢、臭气浓度的最大排放浓度未超过《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) 表 1 中二级新扩改建标准限值。

项目厂界噪声 1▲~4▲测点昼、夜间监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 3 类标准限值。

主要污染物化学需氧量、氨氮的排放总量能够满足环评批复的要求。

五、工程建设对环境的影响

项目对周边环境影响较小。

六、验收结论

湖北亿峰清真食品有限公司年屠宰5万头肉牛建设项目在实施过程中, 按照国家建设项目环境保护相关制度, 基本落实了环评报告表及其审批文件中提出的污染防治措施, 从验收监测单位提供的监测结果来看, 项目产生的主要污染物排放满足相关标准。验收组认为, 在对后续整改要求及建议进一步整改完善后, 本项目总体符合建设项目竣工环保验收条件。

七、后续要求

1、核实项目验收范围和内容, 企业应补充项目变动(粪便暂存间恶臭有组织排放变为无组织排放、食堂油烟变为低空排放、粪便暂

存间变小（ $96\text{m}^3-4\text{m}^3$ ）、应急事故池（ 200m^3 ）和 初期雨水池（ 60m^3 ）未设置等）原因的说明，进一步充实项目变动环境影响分析内容。

2、充实项目各类废气处理设施（包括集气罩等）的规格/型号、设计和运行参数（包括风量、风速）等相关内容，按相关要求尽快设置臭气产生源点的集气罩，按照设计参数（包括风量、风速）进行运行管理并做好运行/维护记录；说明废气排放口（监测采样孔、采样平台等）规范化设置情况，补充废气收集管网示意图等相关材料。

3、充实废水处理站的设置规模/构筑形式、设计和运行参数等相关内容，尽快完善污水处理站现场地面防渗措施，补充废水收集/排放管网示意图，说明污水排放口规范化设置的情况，补充在线监测系统验收和联网的相关证明材料。

4、完善危险废物暂存间、在线监测废液暂存处防渗漏、防流失、防扩散（液态废物应放置在相应的托盘上）措施，规范分区分类存放、标识标志（暂存间内外）、入库出库记录等措施，补充危险废物管理计划、管理台账、处置合同（现有合同已过期）和接收单位资质、转移联单或相关说明材料。

5、完善污染物排放总量核算内容，补充总量指标交易的相关材料。

6、充实项目风险防控措施落实情况，及时整改污水处理池体周边地面防渗漏、防流失问题，合理设置应急事故池和初期雨水收集池，补充风险状态下污水和雨水等截留、收集和处置措施，补充重点防渗区设计/竣工图纸或施工图片等材料。

7、核实项目建设前后环境敏感目标变化情况，补充环境防护距离内居民搬迁情况说明。

8、充实环境管理（包括环保机构/人员设置以及排污许可、自行监测等制度落实）和环境监察（环保投诉、处罚等）的相关内容，加强厂区废水、粪便等固体废物收集，强化环境管理；核实环保投资，完善环保设施标识标牌设置；完善附图附件。

《湖北亿晖清真食品有限公司年屠宰 5 万头肉牛建设项目》

现场检查验收组

2025 年 12 月 2 日

建设项目竣工环境保护设施验收组签字表

建设单位名称：湖北亿峰清真食品有限公司

建设项目名称：湖北亿峰清真食品有限公司年屠宰5万头肉牛建设项目

验收项目名称：湖北亿峰清真食品有限公司年屠宰5万头肉牛建设项目

验收会议时间：2025年12月02日

成 员	姓 名	单 位	职 务/职 称	电 话	签 名
组 长	徐元平	湖北亿峰清真食品有限公司		18971540851	
建设单位	程少红	湖北亿峰清真食品有限公司		15554262414	
设计单位					
施工单位					
环评单位					
验收监测单位	余 浩	湖北亿峰清真食品有限公司		1886593281	
专家 技术 专家	张 平	湖北亿峰清真食品有限公司	正 高	1332606851	
	张 平	湖北亿峰清真食品有限公司	副高	18571729696	
	张 平	湖北亿峰清真食品有限公司	副高	13619841921	